



Випробувальний центр ТОВ "ТЕСТ"



2H065

(ДСТУ ISO/IEC 17025:2006)

"Затверджую"

Керівник ВЦ ТОВ "ТЕСТ"



О. О. Абрамов

липень 2013 р.

ПРОТОКОЛ № 1/ПО-13

випробувань на поширення вогню стіни з панелей тришарових стінових з утеплювачем із мінеральної вати, виробництва ТОВ "Прушиньскі".

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)
 екземпляр: №2 (ВЦ ТОВ "ТЕСТ")

2013

Під час проведення випробувань температура (див. таблицю 2 і рис. 3) та надлишковий тиск у печі відповідали вимогам, що регламентовані стандартом. Надлишковий тиск у печі на 5-й хв склав 8 Па, а з 10-ї хв – 11 Па.

Максимальний розмір пошкодження (обвуглювання, оплавлення і вигорання матеріалів, з яких виготовлений зразок, на глибину більш як 0,2 см), який визначався після охолодження печі разом із зразком, у вертикальному напрямку від границі зони вогневого впливу дорівнював 0 см, а у горизонтальному напрямку від границі зони вогневого впливу дорівнював 0 см.

Висновок: За межею поширення вогню, стіна з панелей металевих тришарових стінових з утеплювачем із мінеральної вати (див. розділ «Зразки для випробувань»), виробництва ТОВ «Прушиньскі», належить до групи М0.

ПРИМІТКА:

1. Протокол №1/10-13 стосується тільки зразка, що був поданий на випробуванням.
2. Протокол є цілим документом і може бути передрукований тільки в повному обсязі на підставі письмової згоди ВЦ ТОВ «ТЕСТ».
3. Строк дії протоколу №1/10-13 - три роки.
4. Копії протоколів чинні тільки при їх завіренні в ВЦ ТОВ «ТЕСТ».

Завідуючий лабораторією випробувань
будівельних конструкцій



С. Ю. Ткаченко

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВ «ТЕСТ»
Лок.ПРОЦІВ 1/10-13 №207 13Р
АРХІВ 4 АРХІВ 18 Експ. / АНАЛІЗ